

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:		SENIORPARK n.o.									
Názov projektu:		Revitalizácia centrálneho parku Poprad-Kvetnica									
Prioritná os:		4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.									
Špecifický cieľ		4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)		95,00%	Spolufinancovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	0,00	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Revitalizácia a obnova parku											
Projektová dokumentácia	518 Ostatné služby	ks	1,00	4 160,00	4 160,00	4 992,00	4 992,00	4 742,40	0,00	Špeciálne služby- projektové práce autorizovanou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Stavebný dozor	518 Ostatné služby	ks	1,00	4 580,00	4 580,00	5 496,00	5 496,00	5 221,20	0,00	Činnosti stavebného dozoru autorizovanou osobou- dohľad nad stavebnými prácami v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.	Príslušnosť stavebného dozoru - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného príslušného trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia príslušného trhu.
SO-01 Pešie komunikácie	021 Stavby	súbor	1,00	117 540,06	117 540,06	141 048,07	141 048,07	133 995,67	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-02 Sadové úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	107 421,05	107 421,05	128 905,26	128 905,26	122 460,00	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-03 Fontána	021 Stavby	súbor	1,00	73 737,00	73 737,00	88 484,40	88 484,40	84 060,18	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-04 Altánok	021 Stavby	súbor	1,00	21 436,00	21 436,00	25 723,20	25 723,20	24 437,04	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-05 Altánok s pódium	021 Stavby	súbor	1,00	19 020,74	19 020,74	22 824,89	22 824,89	21 683,65	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-06 Kaplnka	021 Stavby	súbor	1,00	15 682,00	15 682,00	18 818,40	0,00	0,00	18 818,40	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Neoprávnené výdavky vo výške 18 818,40 EUR v zmysle oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-07 Drobná architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	22 191,00	22 191,00	26 629,20	26 629,20	25 297,74	0,00	predloženou projektovou dokumentáciou. Výdavok pozostáva z týchto položiek (podrobná kalkulácia sa nachádza v prílohe 3.1.1a): Exteriérová lavička 1500x35x120x450x1500; Exteriérový koš, exteriérový 60l; Exteriérové stoličkové hodiny výška 6 m; Retrazové zábrany prejazdu so stĺpmi 250m; Doprava a osadzovanie prvkov spolu;	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO-08 Parkové osvetlenie	021 Stavby	súbor	1,00	37 539,74	37 539,74	45 047,69	45 047,69	42 796,31	0,00	Stavebné úpravy a udržiavacie práce v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					423 307,59	507 969,11	489 150,71	464 693,19	18 818,40		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					423 307,59	507 969,11	489 150,71	464 693,19	18 818,40		

Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	433,33	433,33	520,00	0,00	0,00	520,00	Publicita v zmysle požiadaviek IROP (Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV 2014-2020)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
	Stála informačná tabuľa	ks	1,00	258,33	258,33	310,00	0,00	0,00	310,00	Publicita v zmysle požiadaviek IROP (Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV 2014-2020)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
Informačný plagát	518 Ostatné služby	ks	5,00	146,65	29,33	175,98	175,98	167,18	0,00	Publicita v zmysle požiadaviek IROP (Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV 2014-2020)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity						1 005,98	175,98	167,18	830,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (8 = 4 x 5 x (6 + 7))	NFP (9 = 8 x %NFP)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobomesia c	3,00	100,00%	1 200,00	422,40	4 867,20	4 623,84	0,00	Osoba zamestnaná v zmysle Zákonníka práce u žiadateľa bude pracovať 100% pracovného času v projekte.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	522 Mzdové výdavky	osobomesia c	9,00	15,00%	1 200,00	422,40	2 190,24	2 080,73	0,00	Osoba zamestnaná v zmysle Zákonníka práce u žiadateľa bude pracovať 15% zo svojho pracovného času.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesia c	9,00	30,00%	1 200,00	422,40	4 380,48	4 161,46	0,00	Osoba zamestnaná v zmysle Zákonníka práce u žiadateľa bude pracovať 30% zo svojho pracovného času.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
SPOLU Interné riadenie projektu							11 437,92	10 866,03	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)						12 276,23	12 443,90	11 033,21	830,00		
P O L U (celkové výdavky projektu)						435 583,82	520 413,01	475 726,38	19 648,40		

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpomenej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť aj editovateľnou elektronickou formou (nie scan) prostredníctvom ITMS2014+, resp. v prípade projektových zámerov na elektronickom nosiči. Riadky vyplnené modrým písmom sú príklad, a sú zavržené pre účely príkladu, v ŽoNFP ich odstráňte (použitím funkcie Ostráňiť riadok).
Názov výdavku sa v tomto háčku pre PZ a ŽoNFP uádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotecnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V prípade PZ nie je potrebné vyplňať stĺpec "Spôsob stanovenia výšky výdavku". Vzhľadom na to, že predkladateľ PZ neprikladá k PZ Položkový rozpočet podľa háčku c), je povinný v časti "Vecný popis výdavku" opísať a zdôvodniť jednotlivé výdavky tak, aby bolo možné posúdiť vecnú oprávnenosť výdavkov. V prípade ŽoNFP žiadateľ predkladá aj hárok c) Položkový rozpočet ŽoNFP, v ktorom agregované položky rozpisuje na jednotlivé podpoložky v súlade s výkazom výmer (ak relevantné). RO/ISO je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.
- V stĺpci (2) Skupina výdavkov žiadateľ vyberá tie len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni PZ sa do stĺpca "Názov výdavku" v závislosti od spracovaného stupňa projektovej dokumentácie uvádzajú súhrnné (agregované) položky (napr. stavebné objekty, profesie a pod.). Na úrovni ŽoNFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisuje v háčku c) Položkový rozpočet ŽoNFP.
- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj prí. doplnení tabuľky o nové aktivity projektu.
- V stĺpci (6) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálnu sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (s DPH), v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH, je možné vložiť maximálnu sumu zo stĺpca (7) Cena celkom (s DPH).
- V stĺpci (12) Spôsob stanovenia výšky výdavku vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak sie výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku" a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým sie stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.
- V stĺpci (11) Vecný popis výdavku v rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
- V poli "Interné radenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.
- V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
- Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.
- Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári PZ / ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách PZ / ŽoNFP. Na základe znaleckého alebo odborného posudku, žiadateľ nepredkladá ako súčasť PZ / ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok ani iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). Žiadateľ je povinný uchovávať znalecký alebo odborný posudok a súvisiace doklady u seba a v prípade požiadavky RO/ISO je povinný kedykoľvek v priebehu schvalovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej ZOP, predložiť všetky doklady, na základe ktorých bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade nákupu nehnuteľnosti je potrebné vyplniť aj hárok d) Pozemky. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako súčasť PZ / ŽoNFP iba zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnmu obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky RO/ISO je povinný kedykoľvek v priebehu schvalovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. ŽoNFP iba doklad o vykonanom prieskume trhu (príloha č. 3 a 1 k Príručke pre žiadateľa IROP (nepredkladá komplet dokumentáciu k prieskumu trhu) u seba a v prípade požiadavky RO/ISO je povinný kedykoľvek v priebehu schvalovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záraznu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, RO/ISO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP, uvedené nemá vplyv na postup RO/ISO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
- V prípade mzdových výdavkov sa v stĺpci (5) uvádza odhadované % pracovného času z príslušnej mennej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Žiadateľ je povinný v stĺpci (11) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/ISO ihradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovaného času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	SENIORPARK n.o.
Názov projektu	Revitalizácia centrálneho parku Poprad-Kvetnica
Prioritná os	4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ	4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1								
Revitalizácia a obnova parku								
1	Projektová dokumentácia	518 Ostatné služby	ks	1,000	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00
2	Stavebný dozor	518 Ostatné služby	ks	1,000	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00
3	SO -01/ Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m ⁴	021 Stavby	m ⁴	1 463,000	3,60	5 266,80	5 266,80	0,00
4	SO -01/ Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m ²	021 Stavby	m ²	1 463,979	1,23	1 800,69	1 800,69	0,00
5	SO -01/ Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	021 Stavby	m	1 245,000	1,68	2 091,60	2 091,60	0,00
6	SO -01/ Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	166,800	11,19	1 866,49	1 866,49	0,00
7	SO -01/ Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty	021 Stavby	m ³	146,000	1,29	188,34	188,34	0,00
8	SO -01/ Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m ³ - pod obrubníky okolo pôvod chodníkov	021 Stavby	m ³	130,200	34,01	4 428,10	4 428,10	0,00
9	SO -01/ Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m ³	130,200	3,59	467,42	467,42	0,00
10	SO -01/ Vodorné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	297,000	6,91	2 052,27	2 052,27	0,00
11	SO -01/ Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	891,000	0,51	454,41	454,41	0,00
12	SO -01/ Poplatok za uloženie sute na skládku	021 Stavby	t	774,503	11,70	9 061,69	9 061,69	0,00
13	SO -01/ Poplatok za uloženie prebytočnej zemin na skládku	021 Stavby	m ³	297,000	18,00	5 346,00	5 346,00	0,00
14	SO -01/ Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m ²	1 916,000	0,36	689,76	689,76	0,00
15	SO -01/ Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m ²	2 345,500	0,36	844,38	844,38	0,00
16	SO -01/ Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	104,000	7,20	748,80	748,80	0,00
17	SO -01/ Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	1 916,000	5,76	11 036,16	11 036,16	0,00
18	SO -01/ Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 m ²	021 Stavby	m ²	1 916,000	7,42	14 216,72	14 216,72	0,00

19	SO -01/ Dlažba zámková Graniko hr. 6cm, grafitová	021 Stavby	m2	1 965,000	18,60	36 549,00	36 549,00	0,00
20	SO -01/ Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1 085,000	5,05	5 479,25	5 479,25	0,00
21	SO -01/ Obrubník chodníkový 5x20x50cm - grafitový	021 Stavby	kus	2 224,250	1,65	3 670,01	3 670,01	0,00
22	SO -01/ Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	40,000	1,17	46,80	46,80	0,00
23	SO -01/ Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	40,000	5,40	216,00	216,00	0,00
24	SO -01/ Očistenie schodov kamenných s pôvodným vyplnením škár živ., cement. maltou	021 Stavby	m2	21,000	6,00	126,00	126,00	0,00
25	SO -01/ Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	774,503	1,24	960,38	960,38	0,00
26	SO -01/ Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	9 294,036	0,24	2 230,57	2 230,57	0,00
27	SO -01/ Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	021 Stavby	t	1 531,296	5,03	7 702,42	7 702,42	0,00
28	SO-02.1/ Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	021 Stavby	ha	1,170	3 932,62	4 601,16	4 601,16	0,00
29	SO-02.1/ Prerezanie trávnik s prísевom trávneho semena	021 Stavby	ha	1,170	1 679,07	1 964,51	1 964,51	0,00
30	SO-02.1/ Rez stromu presvetľovaním, netrfňového priem. koruny nad 6 do 8 m	021 Stavby	ks	77,000	39,43	3 035,80	3 035,80	0,00
31	SO-02.1/ Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,585	392,05	229,35	229,35	0,00
32	SO-02.1/ Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	021 Stavby	t	0,603	1 164,51	702,20	702,20	0,00
33	SO-02.1/ Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	021 Stavby	m3	351,000	3,38	1 186,38	1 186,38	0,00
34	SO-02.1/ Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	351,000	24,29	8 524,39	8 524,39	0,00
35	SO-02.1/ Presun hmôt pre sádovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	39,681	28,67	1 137,81	1 137,81	0,00
36	SO-02.2/ Odstránenie tráv a trstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	1 360,000	0,11	146,88	146,88	0,00
37	SO-02.2/ Doplňenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 360,000	0,50	681,36	681,36	0,00
38	SO-02.2/ Zahradnícky substrát TERAVITA - voľne ložená	021 Stavby	t	163,000	20,03	3 265,54	3 265,54	0,00
39	SO-02.2/ Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	1 360,000	0,54	738,48	738,48	0,00
40	SO-02.2/ Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,068	196,02	13,33	13,33	0,00
41	SO-02.2/ Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	021 Stavby	t	0,070	1 164,51	81,52	81,52	0,00
42	SO-02.2/ Obrobienie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 360,000	0,49	666,40	666,40	0,00
43	SO-02.2/ Obrobienie pôdy hľabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 720,000	0,14	380,80	380,80	0,00
44	SO-02.2/ Obrobienie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 720,000	0,02	57,12	57,12	0,00

45	SO-02.2/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³	021 Stavby	ks	1 360,000	0,44	595,68	595,68	0,00
46	SO-02.2/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	1 360,000	2,54	3 458,48	3 458,48	0,00
47	SO-02.2/ Kriky listnaté Co 5i v. 40-60cm	021 Stavby	ks	1 184,500	4,08	4 836,31	4 836,31	0,00
48	SO-02.2/ Kriky ihličnaté Co v. 30-40 cm	021 Stavby	ks	216,300	9,95	2 151,75	2 151,75	0,00
49	SO-02.2/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	021 Stavby	ks	14,000	14,55	203,74	203,74	0,00
50	SO-02.2/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	14,000	3,65	51,13	51,13	0,00
51	SO-02.2/ Stromy ihličnaté ZB v. 125-150 cm	021 Stavby	ks	14,420	56,93	820,86	820,86	0,00
52	SO-02.2/ Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	ks	14,000	6,51	91,13	91,13	0,00
53	SO-02.2/ Kôl drevený opracovaný pr. 8cm dl. 2,0m	021 Stavby	ks	14,140	2,81	39,71	39,71	0,00
54	SO-02.2/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	021 Stavby	ks	10,000	33,06	330,62	330,62	0,00
55	SO-02.2/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
56	SO-02.2/ Stromy alejové listnaté ZB 50-60cm o.k. 14-16cm	021 Stavby	ks	10,300	138,24	1 423,87	1 423,87	0,00
57	SO-02.2/ Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	10,000	9,63	96,34	96,34	0,00
58	SO-02.2/ Kôl drevený opracovaný pr. 8,0cm dl. 3,0m	021 Stavby	ks	30,300	3,51	106,35	106,35	0,00
59	SO-02.2/ Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	1 360,000	1,53	2 075,36	2 075,36	0,00
60	SO-02.2/ Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	1 360,000	1,54	2 090,32	2 090,32	0,00
61	SO-02.2/ Mulčovacia plachta š. 1,6m rolovaná	021 Stavby	m ²	1 632,000	0,59	969,41	969,41	0,00
62	SO-02.2/ Mulčovacia kôra vrecovaná 70,0 l	021 Stavby	ks	1 387,200	7,02	9 738,14	9 738,14	0,00
63	SO-02.2/ Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m ²	021 Stavby	m ³	96,000	3,38	324,48	324,48	0,00
64	SO-02.2/ Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m ³	96,000	24,29	2 331,46	2 331,46	0,00
65	SO-02.2/ Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	200,077	28,67	5 737,01	5 737,01	0,00
66	SO-02.3/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	021 Stavby	ks	26,000	33,06	859,61	859,61	0,00
67	SO-02.3/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	26,000	15,00	390,00	390,00	0,00
68	SO-02.3/ Stromy alejové listnaté ZB 50-60cm o.k. 14-16cm	021 Stavby	ks	26,780	138,24	3 702,07	3 702,07	0,00
69	SO-02.3/ Výsadbový substrát voľne ložený	021 Stavby	m ³	15,912	18,90	300,74	300,74	0,00
70	SO-02.3/ Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	26,000	9,63	250,48	250,48	0,00
71	SO-02.3/ Kôl drevený opracovaný pr. 8,0cm dl. 3,0m	021 Stavby	ks	78,780	3,51	276,52	276,52	0,00

72	SO-02.3/ Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	45,500	1,53	69,43	69,43	0,00
73	SO-02.3/ Mulčovací kôra vrecovaná 70.0 l	021 Stavby	ks	46,410	7,02	325,80	325,80	0,00
74	SO-02.3/ Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	45,000	0,54	24,44	24,44	0,00
75	SO-02.3/ Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	405,000	0,17	69,26	69,26	0,00
76	SO-02.3/ Trvalky Co 0,8l	021 Stavby	ks	425,250	2,24	953,84	953,84	0,00
77	SO-02.3/ Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	021 Stavby	m3	21,000	11,94	250,66	250,66	0,00
78	SO-02.3/ Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	21,000	24,29	510,01	510,01	0,00
79	SO-02.3/ Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	21,084	28,67	604,56	604,56	0,00
80	SO-02.4/ Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	528,000	0,54	286,70	286,70	0,00
81	SO-02.4/ Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 056,000	0,14	147,84	147,84	0,00
82	SO-02.4/ Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 056,000	0,02	22,18	22,18	0,00
83	SO-02.4/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	021 Stavby	ks	1,000	14,55	14,55	14,55	0,00
84	SO-02.4/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,55	13,55	13,55	0,00
85	SO-02.4/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	1,030	62,55	64,43	64,43	0,00
86	SO-02.4/ Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	1,000	9,63	9,63	9,63	0,00
87	SO-02.4/ Kôl dreviny opracovaný pr. 8,0cm dĺ. 3,0m	021 Stavby	ks	3,030	3,51	10,64	10,64	0,00
88	SO-02.4/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	021 Stavby	ks	3,000	2,49	7,48	7,48	0,00
89	SO-02.4/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,54	7,63	7,63	0,00
90	SO-02.4/ Kriky listnaté Co 5l v. 40-60cm	021 Stavby	ks	3,090	8,65	26,73	26,73	0,00
91	SO-02.4/ Kriky listnaté Co 3l v. 40-60cm	021 Stavby	ks	74,160	4,08	302,80	302,80	0,00
92	SO-02.4/ Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	4 500,000	0,27	1 219,50	1 219,50	0,00
93	SO-02.4/ Trvalky Co 0,8l	021 Stavby	ks	2 625,000	2,24	5 887,88	5 887,88	0,00
94	SO-02.4/ Trvalky Co 2,0l	021 Stavby	ks	1 575,000	3,78	5 953,50	5 953,50	0,00
95	SO-02.4/ Trvalky Co 4,0l	021 Stavby	ks	525,000	5,89	3 090,15	3 090,15	0,00
96	SO-02.4/ Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	528,000	1,53	805,73	805,73	0,00
97	SO-02.4/ Drevná štiepka prírodná / nefarbená / inpregnovaná	021 Stavby	m2	538,560	6,50	3 498,49	3 498,49	0,00
98	SO-02.4/ Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	021 Stavby	m3	20,160	11,94	240,63	240,63	0,00

99	SO-02.4/ Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	20,160	24,29	489,61	489,61	0,00
100	SO-02.4/ Presun hmôt pre sádkovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	20,852	28,67	597,91	597,91	0,00
101	SO-02.5/ Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	318,000	0,54	172,67	172,67	0,00
102	SO-02.5/ Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	862,000	0,14	120,68	120,68	0,00
103	SO-02.5/ Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	862,000	0,02	18,10	18,10	0,00
104	SO-02.5/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	021 Stavby	ks	1,000	14,55	14,55	14,55	0,00
105	SO-02.5/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,55	13,55	13,55	0,00
106	SO-02.5/ Vrba - Salix ERYTHROFLEXUOSA ZB v. 2,0+	021 Stavby	ks	1,030	62,55	64,43	64,43	0,00
107	SO-02.5/ Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	1,000	9,63	9,63	9,63	0,00
108	SO-02.5/ Kôl drevený opracovaný pr. 8,0cm dl. 3,0m	021 Stavby	ks	3,030	3,51	10,64	10,64	0,00
109	SO-02.5/ Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	021 Stavby	ks	3,000	2,49	7,48	7,48	0,00
110	SO-02.5/ Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,54	7,63	7,63	0,00
111	SO-02.5/ Kriky listnaté Co 5l v. 40-60cm	021 Stavby	ks	3,090	8,65	26,73	26,73	0,00
112	SO-02.5/ Kriky listnaté Co 3l v. 40-60cm	021 Stavby	ks	74,160	4,08	302,80	302,80	0,00
113	SO-02.5/ Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	021 Stavby	ks	2 500,000	0,27	677,50	677,50	0,00
114	SO-02.5/ Trvalky Co 0,8l	021 Stavby	ks	280,000	2,24	628,04	628,04	0,00
115	SO-02.5/ Trvalky Co 2,0l	021 Stavby	ks	860,000	3,78	3 250,80	3 250,80	0,00
116	SO-02.5/ Trvalky Co 4,0l	021 Stavby	ks	320,000	5,89	1 883,52	1 883,52	0,00
117	SO-02.5/ Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	318,000	1,53	485,27	485,27	0,00
118	SO-02.5/ Drevená štiepka prírodná / nefarbená/ impregnovaná	021 Stavby	m2	320,000	6,50	2 078,72	2 078,72	0,00
119	SO-02.5/ Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	021 Stavby	m3	20,160	11,94	240,63	240,63	0,00
120	SO-02.5/ Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	20,160	24,29	489,61	489,61	0,00
121	SO-02.5/ Presun hmôt pre sádkovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	20,852	28,67	597,91	597,91	0,00
122	SO-03/ Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 80	021 Stavby	m	4,000	19,23	76,92	76,92	0,00
123	SO-03/ Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 125	021 Stavby	m	12,000	27,22	326,64	326,64	0,00
124	SO-03/ Podlahové vpusť HL 310 NPr DN 75 - nerez	021 Stavby	kus	8,000	182,59	1 460,72	1 460,72	0,00
125	SO-03/ Montáž vpusť podlahových DN 50/75	021 Stavby	kus	8,000	3,63	29,04	29,04	0,00
126	SO-03/ Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
127	SO-03/ Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,187	17,67	3,30	3,30	0,00

155	SO-03/ Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,053	30,67	1,63	1,63	0,00
156	SO-03/ Zemné práce pod základové konštrukcie	021 Stavby	ks	32	180,00	5 760,00	5 760,00	0,00
157	SO-03/ Betónové konštrukcie	021 Stavby	ks	78	180,00	14 040,00	14 040,00	0,00
158	SO-03/ Ocelové konštrukcie a výstuže	021 Stavby	ks	850	1,50	1 275,00	1 275,00	0,00
159	SO-03/ Hydroizolácie	021 Stavby	ks	154	18,00	2 772,00	2 772,00	0,00
160	SO-03/ Nerezový obklad telesa fontány	021 Stavby	ks	238	48,00	11 400,00	11 400,00	0,00
161	SO-03/ Povrchové úpravy a nátery	021 Stavby	ks	28	12,00	336,00	336,00	0,00
162	SO-03/ Elektroinštalácia a osvetlenie fontány	021 Stavby	ks	1	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00
163	SO-03/ Šachta pre osadenie technológie fontány(typová)	021 Stavby	ks	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
164	SO-03/ Východiskové revízie a skúšky tesnosti	021 Stavby	ks	3	850,00	2 550,00	2 550,00	0,00
165	SO-03/ Doprava a montáž	021 Stavby	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
166	SO-04/ Zemné práce pod základové konštrukcie (0,6x0,6x0,8x10)m	021 Stavby	m	3,000	250,00	750,00	750,00	0,00
167	SO-04/ Betónové konštrukcie 0,6x0,6x0,8x10)+(3,0x0,66x7,3)m	021 Stavby	m	12,000	298,50	3 582,00	3 582,00	0,00
168	SO-04/ Ocelové konštrukcie a výstuž kotvenia 250kg	021 Stavby	kg	250,000	1,50	375,00	375,00	0,00
169	SO-04/ Nosná ocelová konštrukcia prekrytia 3500kg	021 Stavby	kg	3 500,000	3,50	12 250,00	12 250,00	0,00
170	SO-04/ Drevená konštrukcia prekrytia a zásteny altánu 65m3	021 Stavby	m3	65,000	32,00	2 080,00	2 080,00	0,00
171	SO-04/ Krytina trapézové šablóny poplastovný plech 25m2	021 Stavby	m2	25,000	16,40	410,00	410,00	0,00
172	SO-04/ Povrchové úpravy a nátery ocelových konštrukcií 103m2	021 Stavby	m2	103,000	8,00	824,00	824,00	0,00
173	SO-04/ Doprava a montáž ocelovej koštruktie	021 Stavby	ks	1,000	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00
174	SO-05/ Zemné práce pod základové konštrukcie(0,8x0,96x0,9x4)m	021 Stavby	m	3,000	250,00	750,00	750,00	0,00
175	SO-05/ Betónové konštrukcie (0,8x0,96x1,35x4)+(0,56x0,56x1,35x5)m	021 Stavby	m	6,264	298,50	1 869,74	1 869,74	0,00
176	SO-05/ Ocelové konštrukcie a výstuž kotvenia 650kg	021 Stavby	kg	650,000	1,50	975,00	975,00	0,00
177	SO-05/ Pomocná ocelová konštrukcia prekrytia 150kg	021 Stavby	kg	150,000	1,50	225,00	225,00	0,00
178	SO-05/ Drevená nosná konštrukcia altánu 52m3	021 Stavby	m3	52,000	85,00	4 420,00	4 420,00	0,00
179	SO-05/ Konštrukcia akrylátovej strechy vrátane odvodnenia 42m2	021 Stavby	m2	42,000	46,00	1 932,00	1 932,00	0,00
180	SO-05/ Podium podlaha vrátane podkladných hranolov 32m2	021 Stavby	m2	32,000	54,00	1 728,00	1 728,00	0,00
181	SO-05/ Povrchové úpravy a nátery ocelových konštrukcií 63m2	021 Stavby	m2	63,000	12,00	756,00	756,00	0,00
182	SO-05/ Elektroinštalácia a osvetlenie pódia 8ks/sviet./	021 Stavby	ks	8,000	200,00	1 600,00	1 600,00	0,00
183	SO-05/ Ozvucenie pódia 4ks/reprod/+ 2ks/mikrof/+ Rek	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
184	SO-05/ Doprava a montáž ocelovej konštrukcie	021 Stavby	ks	1,000	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00
185	SO-06/ Zemné práce pod základové konštrukcie (2,5x0,45x1,2x2)+(2,0x0,45x1,2x2)	021 Stavby	m	5,000	250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
186	SO-06/ Betónové konštrukcie (2,5x0,45x1,2x2)+(2,0x0,45x1,2x2)	021 Stavby	m	5,000	298,50	1 492,50	0,00	1 492,50

187	SO-06/ Murivo obvodových stien (2,0x0,25x2,4x2)+(2,3x0,25x2,4x2)	021 Stavby	m	5,160	550,00	2 838,00	0,00	2 838,00
188	SO-06/ Kamenný obklad obvodových stien (2,0x2,4x2)+(2,3x2,4x2)	021 Stavby	m	22,000	85,00	1 870,00	0,00	1 870,00
189	SO-06/ Ocelové konštrukcie a výstuž kotvenia 150kg	021 Stavby	kg	150,000	1,50	225,00	0,00	225,00
190	SO-06/ Nosná ŽB doska prekrytia /komplet/ 2,3x0,25x2,1	021 Stavby	m	1,000	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
191	SO-06/ Drevené konštrukcie prekrytia 15m3	021 Stavby	m3	15,000	32,00	480,00	0,00	480,00
192	SO-06/ Krytina trapézové šablóny poplastovný plech 25m2	021 Stavby	m2	5,000	16,40	82,00	0,00	82,00
193	SO-06/ Kamenná podlaha s podkladnými vrstvami a hydroizoláciou 5m2	021 Stavby	m2	5,000	251,00	1 255,00	0,00	1 255,00
194	SO-06/ Drevené žaluzie krytia okien (0,5x1,7x2)+(1x1,7x2)	021 Stavby	m	5,100	35,00	178,50	0,00	178,50
195	SO-06/ Povrchové úpravy a nátery ocelových konštrukcií 12m2	021 Stavby	m2	12,000	8,00	96,00	0,00	96,00
196	SO-06/ Ostatné nemerateľné práce a pomocný materiál	021 Stavby	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
197	SO-06/ Oprava a montáž ocelevej koštrkie	021 Stavby	ks	1,000	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00
198	SO-07/ Exteriérová lavička 1500x35x120x450x1500	021 Stavby	m	37,000	185,00	6 845,00	0,00	6 845,00
199	SO-07/ Odpadkový kôš, exteriérový 65l	021 Stavby	l	18,000	112,00	2 016,00	0,00	2 016,00
200	SO-07/ Exteriérové stôžiarové hodiny výška 6 m	021 Stavby	m	1,000	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
201	SO-07/ Retazové zábrany prejazdu so stĺpkami 250m	021 Stavby	m	180,000	26,00	4 680,00	0,00	4 680,00
202	SO-07/ Oprava a osadzovanie prvkov spolu	021 Stavby	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00
203	SO-08/ Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "KopeX", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448	021 Stavby	m	770,000	0,97	746,90	746,90	0,00
204	SO-08/ I-Rúrka FXKVR 63 čierna	021 Stavby	m	770,000	1,25	962,50	962,50	0,00
205	SO-08/ Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	021 Stavby	m	4,000	1,75	6,98	6,98	0,00
206	SO-08/ Tlakové rúry PVC-U nehrdlované PN10 225x8,6x6000mm	021 Stavby	m	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
207	SO-08/ Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	42,000	3,44	144,52	144,52	0,00
208	SO-08/ Svetidlo výbojkové - na stôžiar	021 Stavby	ks	20,000	32,49	649,80	649,80	0,00
209	SO-08/ Výbojky HPS-D 70W	021 Stavby	ks	40,000	13,82	552,72	552,72	0,00
210	SO-08/ Svetidlo SR 100 SITECO, (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,000	340,00	3 400,00	3 400,00	0,00
211	SO-08/ Svetidlo AJURIS 50 S-SON-E (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	10,000	312,00	3 120,00	3 120,00	0,00
212	SO-08/ Osvetľovací stôžiar sadový - oceleový	021 Stavby	ks	20,000	15,95	318,92	318,92	0,00
213	SO-08/ Stôžiar STK 76/60/3	021 Stavby	ks	10,000	450,00	4 500,00	4 500,00	0,00
214	SO-08/ Stôžiar STK 60/40/3 zinkový	021 Stavby	ks	10,000	390,00	3 900,00	3 900,00	0,00
215	SO-08/ Stôžiarová pätka betónová	021 Stavby	m3	20,000	76,00	1 520,00	1 520,00	0,00
216	SO-08/ Elektrovýstroj stôžiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	20,000	35,08	701,66	701,66	0,00
217	SO-08/ STOŽIAROVÉ SVORKOVNICE Poist.rozvod.IP54 GURO EKM 20 72 E27	021 Stavby	ks	20,000	36,40	728,00	728,00	0,00
218	SO-08/ Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	380,000	0,96	364,80	364,80	0,00
219	SO-08/ Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	m	540,000	2,15	1 161,00	1 161,00	0,00
220	SO-08/ Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	46,000	1,58	72,54	72,54	0,00

221	SO-08/ Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	38,000	0,51	19,19	19,19	0,00
222	SO-08/ Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	770,000	1,64	1 258,95	1 258,95	0,00
223	SO-08/ CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	300,000	1,24	372,60	372,60	0,00
224	SO-08/ Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	770,000	0,81	621,39	621,39	0,00
225	SO-08/ CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	450,000	4,70	2 115,00	2 115,00	0,00
226	SO-08/ Murárske výpomoci	021 Stavby	%	43,439	1,00	43,44	43,44	0,00
227	SO-08/ Doprava	021 Stavby	%	35,049	3,00	105,15	105,15	0,00
228	SO-08/ Podružný materiál	021 Stavby	%	35,049	3,00	105,15	105,15	0,00
229	SO-08/ Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	43,439	1,00	43,44	43,44	0,00
230	SO-08/ Stratné	021 Stavby	%	35,049	3,00	105,15	105,15	0,00
231	SO-08/ Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	021 Stavby	m3	20,000	51,74	1 034,86	1 034,86	0,00
232	SO-08/ Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	800,000	4,24	3 388,00	3 388,00	0,00
233	SO-08/ Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	55,000	8,04	442,20	442,20	0,00
234	SO-08/ Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	780,000	1,59	1 242,54	1 242,54	0,00
235	SO-08/ Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	55,000	3,16	173,80	173,80	0,00
236	SO-08/ Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	3,000	58,60	175,80	175,80	0,00
237	SO-08/ Asfaltový povrch - obnova chodníka	021 Stavby	m3	3,000	70,40	211,20	211,20	0,00
238	SO-08/ Rezanie betónového chodníka	021 Stavby	m	90,000	8,00	720,00	720,00	0,00
239	SO-08/ Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	45,000	11,81	531,54	531,54	0,00
240	SO-08/ Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	150,000	0,20	30,15	30,15	0,00
241	SO-08/ Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	021 Stavby	m	800,000	0,44	350,40	350,40	0,00
242	SO-08/ Fólia červená v m	021 Stavby	m	800,000	0,60	476,80	476,80	0,00
243	SO-08/ Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	50,000	1,23	61,50	61,50	0,00
244	SO-08/ Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	13,149	1,00	13,15	13,15	0,00
245	SO-08/ Stavebno montážne práce - žeriav, plošina	021 Stavby	hod	24,000	25,00	600,00	600,00	0,00
246	SO-08/ Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	021 Stavby	EUR	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00

247	SO-08/ Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	12,000	16,00	192,00	192,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
248	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	433,33	433,33	0,00	433,33
249	Stála informačná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	258,33	258,33	0,00	258,33
250	Informačný plagát	518 Ostatné služby	ks	5,00	29,33	146,65	146,65	0,00
251	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobome siac	3,00	1 622,40	4 867,20	4 867,20	0,00
252	Finančný manažér	522 Mzdové výdavky	osobome siac	9,00	1 622,40	2 190,24	2 190,24	0,00
253	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobome siac	9,00	1 622,40	4 380,48	4 380,48	0,00
					Celkom:	435 583,82	419 210,16	16 373,66
					DPH:	84 829,19	81 554,45	3 274,74
					Celkom s DPH:	520 413,01	500 764,61	19 648,40